

U81/1. BA Freiligrathplatz - Flughafen Terminal
Kostenvergleich Brücke vs. Tunnel

Hauptziffern		Brücke* (Brücke/Oberfläche/Tunnel)	Tunnel** (Gesamtunnel)	Mehr-/Minderkosten Tunnel
HZ1	Grunderwerb und Entschädigung	4.000.000 €	2.970.000 €	-1.030.000 €
	Summe HZ1:	4.000.000 €	2.970.000 €	-1.030.000 €
HZ2	Rohbau und Ausbau			
	Niveaustrecke/Ausfädelung Freiligrathplatz	1.626.570 €	1.640.306 €	13.736 €
	Rampe	4.314.415 €	3.517.298 €	-797.117 €
	Brücke/Damm/Rampe/Tunnel bzw. Gesamtunnel	49.717.983 €	80.010.851 €	30.292.868 €
	U-Bahnhof	23.904.545 €	23.904.545 €	0 €
	Summe HZ2:	79.563.513 €	109.073.000 €	29.509.487 €
HZ3	Betriebstechnik	13.339.102 €	13.339.102 €	0 €
	Summe HZ3:	13.339.102 €	13.339.102 €	0 €
HZ4	Folgemaßnahmen			
	Leitungsverlegung	8.630.500 €	5.609.825 €	-3.020.675 €
	Umleitungen	489.000 €	489.000 €	0 €
	Oberflächen (Straßen und Wege)	3.820.965 €	2.292.579 €	-1.528.386 €
	Summe HZ4:	12.940.465 €	8.391.404 €	-4.549.061 €
	Sume HZ1 bis 4:	109.843.080 €	133.773.506 €	23.930.426 €
	Planung	18.561.000 €	19.562.000 €	1.001.000 €
	Summe netto:	128.404.080 €	153.335.506 €	24.931.426 €

* Die Kosten für die Variante Brücke/Oberfläche/Tunnel wurden auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vorplanung ermittelt.

** Die Kosten für die Gesamtunnelvariante wurden auf der Grundlage einer Machbarkeitsuntersuchung (anteilige noch nicht abgeschlossene Vorplanung) ermittelt.